

Glastrennwand oder Trockenbauwand? Kosten, Akustik und Flexibilität im Vergleich

Stand 05.10.2026 · Sprache DE-CH · ca. 1300 Wörter · Stellen mit **[ZU PRÜFEN]** vor
Publikation bestätigen

SEO-Setup i streszczenie (PL, nie publikować)

URL	/blog/glastrennwand-oder-trockenbauwand/
Meta Title	Glastrennwand oder Trockenbauwand? Kostenvergleich GlassPro
Meta Description	Glastrennwand vs. Gipsständerwand: Preise pro m² in CHF, Schalldämmung, Bauzeit und Umbaufähigkeit im direkten Vergleich. Mit Entscheidungshilfe für Büros.
Fraza główna	Glastrennwand oder Trockenbauwand
Frazy wspierające	Glastrennwand Kosten Vergleich, Trennwand Büro Kosten, Trockenbauwand Kosten Schweiz, Bürotrennwand Glas oder Gips
Linki wewnętrzne	GSW Office, GSW Office Plus, Akustik, Kontakt, artykuły #1 i #3

O czym jest (PL): artykuł spoza pierwotnego planu, wybrany z backlogu jako fraza transakcyjna. Klient na etapie decyzji porównuje szkło z płytą G-K. Uczciwie pokazujemy, że ściana G-K jest tańsza na start (CHF 60 do 160/m²) i może osiągnąć wysoką akustykę. Szkło wygrywa światłem dziennym, czystym montażem bez szpachlowania i malowania, możliwością przebudowy oraz wyglądem. Przykład kosztowy dla ściany 20 m², tabela porównawcza i lista „kiedy co wybrać”, w tym rozwiązanie mieszane. Ta szczerość buduje zaufanie u GU i architektów, bo znają ceny G-K.

Do potwierdzenia z Marcinem: ☐ ceny GSW Office / Office Plus ☐ czy GSW Office da się zdemontować i ponownie zamontować w innym miejscu (argument przebudowy) ☐ czas montażu ściany ok. 20 m² ☐ czy chcemy publicznie porównywać ceny z G-K

Źródła cen i akustyki G-K: handwerker-kosten.ch/trockenbau (stan 06.2026), rausch-raumwerk.de (wartości Rw dla konstrukcji G-K).

H1 Glastrennwand oder Trockenbauwand? Kosten, Akustik und Flexibilität im Vergleich

Für Bürotrennwände stehen in der Schweiz meist zwei Bauweisen zur Wahl: die Gipsständerwand im Trockenbau und die Glastrennwand als Systemwand. Beide trennen Räume zuverlässig, unterscheiden sich aber bei Preis, Bauablauf, Tageslicht und Umbaufähigkeit.

Dieser Beitrag vergleicht beide Lösungen mit Richtwerten für die Schweiz und zeigt, wann welche Wand die passende Wahl ist.

H2 Vergleich auf einen Blick

Kriterium	Trockenbauwand (Gipsständer)	Glastrennwand (GSW Office)
Preis pro m ²	ca. CHF 60 bis 160	CHF 250 bis 400 (Einfachglas), CHF 450 bis 800 (Doppelglas), inkl. Montage
Schalldämmung Rw	ca. 40 bis 60 dB, je nach Aufbau	43 dB (Einfachglas), bis 57 dB (Doppelglas)
Tageslicht	keines	volle Transparenz, Sichtschutz optional
Bauablauf	Ständerwerk, Beplankung, Spachteln, Trocknen, Malen	trockene Montage vorgefertigter Elemente
Schmutz und Staub	Schleifstaub, Feuchte durch Spachtelmasse	gering
Umbau	Rückbau als Bauabfall	modular, umbaubar [ZU PRÜFEN]
Brandschutz	mit entsprechender Beplankung möglich	mit GSW Office FR, EI15 bis EI60

H2 Kosten: Anschaffung und Folgekosten

H3 Preise pro Quadratmeter

Eine einfache Gipsständerwand kostet in der Schweiz rund CHF 48 bis 120 pro m², eine doppelt beplankte Schallschutzwand rund CHF 60 bis 160 pro m². In Zürich, Basel und Genf liegen die Preise etwa 15 bis 20% höher. Je nach Offerte kommen Malerarbeiten hinzu.

GSW Office mit Einfachverglasung kostet CHF 250 bis 400 pro m² inklusive Montage, GSW Office Plus mit Doppelverglasung CHF 450 bis 800 pro m². **[ZU PRÜFEN]**

H3 Rechenbeispiel: 20 m² Trennwand

Lösung	Kosten (Richtwert)
Gipsständerwand, doppelt beplankt	CHF 1'200 bis 3'200 zzgl. Malerarbeiten
GSW Office, Einfachverglasung	CHF 5'000 bis 8'000 inkl. Montage
GSW Office Plus, Doppelverglasung	CHF 9'000 bis 16'000 inkl. Montage

Ohne Türen. Die Trockenbauwand ist in der Anschaffung günstiger. Die Differenz verringert sich über die Nutzungsdauer, wenn Flächen umgebaut werden: Eine Gipswand wird abgebrochen und neu erstellt, eine Systemwand kann demontiert und an anderer Stelle wieder eingesetzt werden. **[ZU PRÜFEN: Wiederverwendung]**

H3 Indirekte Kosten

- **Licht:** Innenliegende Räume mit Gipswänden benötigen ganztags Kunstlicht.
- **Fläche:** Räume ohne Tageslicht eignen sich schlecht als Arbeitsplätze, was die nutzbare Fläche reduziert.
- **Bauzeit im Betrieb:** Staub und Trocknungszeiten wirken sich bei Umbauten im laufenden Betrieb aus.

H2 Schalldämmung: beide Lösungen erreichen Bürostandard

Eine einfach beplankte Ständerwand ohne Dämmung erreicht rund 38 bis 42 dB, mit Mineralwolle und doppelter Beplankung 52 dB und mehr. Mit Doppelständerwerk sind über 60 dB möglich.

GSW Office erreicht mit Einfachverglasung Rw 43 dB, GSW Office Plus bis Rw 57 dB. Damit decken Glastrennwände die Anforderungen von Einzelbüros, Besprechungsräumen und Direktionsbüros ab. Für Räume mit Anforderungen über 57 dB, z. B. Tonstudios oder Technikräume, ist eine massive oder doppelte Trockenbauwand die geeignetere Wahl.

Bei beiden Bauweisen gilt: Der Wert im Gebäude hängt von den Anschlüssen an Decke und Boden ab. Mehr dazu: [Büroakustik verbessern mit Glaswänden](#).

H2 Tageslicht und Raumwirkung

Eine Glastrennwand führt Tageslicht von der Fassade bis in innenliegende Zonen. Besprechungsräume und Einzelbüros in der Gebäudemitte bleiben dadurch als Arbeitsplätze nutzbar. Wo Vertraulichkeit nötig ist, schaffen satiniertes Glas oder die Lumoo-Titanbeschichtung Sichtschutz ohne Folie.

H2 Bauablauf und Bauzeit

- **Trockenbauwand:** Ständerwerk und Beplankung in 1 bis 2 Tagen, danach Spachteln, Trocknen und Malen in weiteren 2 bis 3 Tagen.
- **Glastrennwand:** Vermessung vor Ort, Lieferung der Standardelemente innerhalb von drei Wochen, trockene Montage ohne Nacharbeiten. **[ZU PRÜFEN: Montagedauer 20 m²]**

Bei Umbauten im laufenden Betrieb entscheidet oft nicht die Gesamtdauer, sondern wie viele Tage die Fläche durch Staub und Lärm eingeschränkt ist.

H2 Umbau und Mieterausbau

Büroflächen werden während der Nutzungsdauer eines Gebäudes häufig mehrfach umgebaut, etwa bei Mieterwechseln oder neuen Arbeitsmodellen. Bei Mietflächen kommt hinzu, dass Einbauten beim Auszug oft zurückgebaut werden müssen. Modulare Systemwände lassen sich in neue Grundrisse übertragen, Gipswände nicht.

H2 Wann welche Wand die richtige Wahl ist

H3 Trockenbauwand

- Technik-, Lager-, Archiv- und Sanitärräume
- Wände mit Installationen, Leitungen oder Wandhängern
- Räume mit sehr hohen Schallanforderungen über 57 dB
- Projekte mit tiefem Budget pro m² und ohne Tageslichtbedarf

H3 Glastrennwand

- Einzelbüros, Besprechungs- und Konferenzräume
- Innenliegende Räume, die Tageslicht brauchen
- Mietflächen und Büros mit häufigen Umbauten
- Umbauten im laufenden Betrieb
- Repräsentative Bereiche wie Empfang und Direktion

H3 Kombination

In vielen Projekten werden beide Bauweisen kombiniert: Trockenbau für Technik- und Nebenräume, Glastrennwände zur Korridor- und Besprechungsseite. So wird das Budget dort eingesetzt, wo Licht und Wirkung zählen.

H2 Häufige Fragen

Ist eine Glastrennwand teurer als eine Trockenbauwand?

In der Anschaffung ja. Eine Gipsständerwand kostet rund CHF 60 bis 160 pro m², GSW Office CHF 250 bis 400 pro m² inklusive Montage.

Dämmt eine Glaswand schlechter als eine Gipswand?

Nicht zwingend. GSW Office erreicht Rw 43 dB, GSW Office Plus bis 57 dB. Das entspricht einer gedämmten, doppelt beplankten Ständerwand.

Kann eine Glastrennwand später versetzt werden?

Systemwände wie GSW Office sind modular aufgebaut und können bei Umbauten angepasst werden.

Braucht eine Glastrennwand eine Baubewilligung?

Innenwände ohne Brandschutzfunktion sind in der Regel bewilligungsfrei. Bei Brandabschnitten oder Fluchtwegen gelten die VKF-Vorschriften. Die Regelung kann je nach Kanton abweichen.

H2 Offerte für Ihre Trennwand

Senden Sie uns Grundriss und Raumhöhe. Sie erhalten eine Offerte für GSW Office oder GSW Office Plus und eine Empfehlung, wo Glas und wo Trockenbau sinnvoll ist.

Beratung anfragen → glasspro.ch/kontakt

Weiterlesen: [Glastrennwände im Büro: Systeme, Kosten und Planung](#)